

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕНДЕРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»

МД- 3200, ПМР, г. Бендеры, ул. Б.Восстания, 21, тел./факс (552)64852, тел. (552)60454,  
e-mail: [bender-teplo@idknet.com](mailto:bender-teplo@idknet.com)

№ 11.10/192 от 24.02 2021 г.

Потенциальным

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

исполнителям работ

*Запрос ценовой информации  
на выполнение работ*

МУП «Бендерытеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ – замена участка тепловой сети, по следующим объектам:

**1. Замена участка магистральной тепловой трассы Дн 530 мм - переход через ул. Коммунистическая, г. Бендеры, состав работ:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж существующей изоляции	м <sup>3</sup>	10,0
2	Демонтаж трубопровода Дн 530 мм	м	50,0
3	Надземная прокладка трубопроводов Дн 530 мм	м	50,0
4	Огрунтовка труб за два раза	м <sup>2</sup>	83,2
5	Тепловая изоляция поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными толщ. 100 мм	м <sup>3</sup>	10,0
6	Покрытие изоляции трубопроводов сталью оцинкованной т. 0,55 мм	м <sup>2</sup>	114,6
	Прочие работы		
1	Погрузочно-разгрузочные работы	тн	11
2	Транспортировка	тн	11

Примечание:

- Участок магистральной тепловой трассы Дн 530 мм (переход через ул. Коммунистическая г. Бендеры) расположен на высоте 10м.
- Материал МУП "Бендерытеплоэнерго".

**2. Замена участка магистральной тепловой трассы Дн 630 мм на территории завода "МЭЗ" г. Бендеры, состав работ:**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж существующей изоляции	м <sup>3</sup>	20,0
2	Демонтаж трубопровода Дн 720мм	м	168,0
3	Надземная прокладка трубопроводов Дн 630мм: труба Дн 630мм - 160м отводы 45° Д 630 - 6шт отводы 90° Д 630мм - 2шт	м	168,0

4	Монтаж скользящих опор	шт	12,0
5	Огрунтовка трубопровода за два раза	м <sup>2</sup>	332,0
6	Тепловая изоляция поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными толщ. 100 мм	м <sup>3</sup>	38,5
7	Обёрточная изоляция трубопроводов рубероидом	м <sup>2</sup>	437,8
	Прочие работы		
1	Погрузочно-разгрузочные работы	т	47
2	Транспортировка	т	47
3	Очистка прилегающей территории от кустарника	м <sup>2</sup>	30,00

Примечание:

- Участок магистральной тепловой трассы Дн 630 мм на территории завода "МЭЗ" расположен на высоте 6 м.
- Материал МУП "Бендерытеплоэнерго".

Оплата работ производится на основании подписанного сторонами акта выполненных работ, в течение десяти рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ – 2021 год.

Гарантийный срок – 5 лет.

Ценовую информацию направить до 17:00 27.02.2021 г. на электронный адрес [teploenergopt@mail.ru](mailto:teploenergopt@mail.ru), контактный телефон 0(552) 64870.

Директор



В.П. Гайдаржи

Цаюкова Е.А.  
6-44-57



4	Монтаж скользящих опор	шт	12,0
5	Огрунтовка трубопровода за два раза	м <sup>2</sup>	332,0
6	Тепловая изоляция поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными толщ. 100 мм	м <sup>3</sup>	38,5
7	Обёрточная изоляция трубопроводов рубероидом	м <sup>2</sup>	437,8
	Прочие работы		
1	Погрузочно-разгрузочные работы	т	47
2	Транспортировка	т	47
3	Очистка прилегающей территории от кустарника	м <sup>2</sup>	30,00

4	Монтаж скользящих опор	шт	12,0
5	Огрунтовка трубопровода за два раза	м <sup>2</sup>	332,0
6	Тепловая изоляция поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными толщ. 100 мм	м <sup>3</sup>	38,5
7	Обёрточная изоляция трубопроводов рубероидом	м <sup>2</sup>	437,8
	Прочие работы		
1	Погрузочно-разгрузочные работы	т	47
2	Транспортировка	т	47
3	Очистка прилегающей территории от кустарника	м <sup>2</sup>	30,00